

Beneficiar: Comuna Mihai Viteazu
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Covor asfaltic- colonia Targo
 Obiectul: Covor_asfaltic Colonia Targo
 Stadiul fizic: Accese_proprietati .

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.14		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRA01A02P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	19.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	14.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	25.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	96.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DB19F1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	96.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6.1	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	11.33		
6.2	20018306 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	0.29		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	11.52		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS	15.80 %					
CASS	5.20 %					
Somaj	0.50 %					
Fond de risc	0.27 %					
Fond de garantare	0.25 %					
Concedii si indemnizatii	0.85 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	4.00 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit	6.00 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (20.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant