

**MEMORIU TEHNIC**  
**IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL**  
**SAT CORNESTI, COM. MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ**

**Capitolul I. DATE GENERALE:**

**1.1. Denumirea obiectivului de investitii :**

Investitia este intitulata : "IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL SAT CORNESTI, COM. MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ".

**1.2. Amplasamentul :**

Amplasamentul pentru lucrarile propuse se afla in perimetrul satului Cornesti, comuna Mihai Viteazu, judetul Cluj.

Localitatea Cornesti, are reședința in comuna Mihai Viteazu în județul Cluj, Transilvania, România, la câțiva km sud-vest de municipiul Turda, alcătuită din trei sate: Mihai Viteazu, Cheia si Cornesti.

Comuna Mihai Viteazu se învecinează la sud cu comuna Moldovenești, la nord cu comuna Săndulești, la nord-vest cu comuna Petreștii de Jos, la nord-est cu orașul Turda, iar la sud-est cu comuna Călărași. Accesul in localitate se face prin DN 75.

Din punct de vedere juridic investitia se realizeaza pe terenul apartinand Comunei Mihai Viteazu.

**1.3. Titularul investitiei :**

Comuna Mihai Viteazu , judetul Cluj .

**1.4. Beneficiarul investitiei :**

Comuna Mihai Viteazu , judetul Cluj .

**1.5. Elaboratorul proiectului :**

S.C. FIRMITAS CONSTRUCT S.R.L.  
loc. Floresti, jud. Cluj–Napoca, strada V. Girbiolui, nr. 123

## **2 - Caracteristicile amplasamentului:**

Pe terenul cu o suprafata masurata de 7200mp se afla terenul de fotbal al satului Cornesti.

Din suprafata totala de 7200mp se propune o imprejmuire pentru zona in care este amplasat efectiv terenul de fotbal cu o suprafata de aproximativ de 4000mp.

Terenul este aproximativ plat; pe toate cele patru laturi parcela este invecinata cu parcele de teren apartinand Comunei Mihai Viteazu. Pe latura nordica imprejmuirea are o lungime de 77m, pe latura sudica gardul are o lungime de 79m, pe latura vestica vom avea o lungime de 53m, iar pe partea estica avem o lungime totala de 50m.

Accesul pe terenul de fotbal atat cel pietonal cat si cel auto se face direct de pe latura estica. Parcela are o forma dreptunghiulara.

## **Capitolul II - Solutii constructive si de finisaj**

### **2.1- SISTEMUL CONSTRUCTIV IMPREJMUIRE**

Imprejmuirea, este conceputa sa functioneze pentru delimitarea terenului de fotbal.

Solutiile constructive ale imprejmuirii sunt dupa cum urmeaza:

- fundatii izolate
- stalpi zincati de gard 40X60X3; l=2,5m
- panouri bordurate zinacte 2000X2500X4
- elemente zincate de fixare panori
- capac plastic stalp 40X60
- poarta acces auto culisanta 2000X4500
- poarta acces pietonal 2000X1500

Intocmit:

ing. Palfi Ferencz



Beneficiar: Comuna Mihai Viteazu  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Imprejmuire teren fotbal

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

In lei/euro la cursul 4.5 lei/euro din data de 06/06/2017

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Din care C+M
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>Imprejmuire teren</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
<b>TOTAL (fara TVA)</b>				
<b>TVA (19.00%)</b>				
<b>TOTAL (cu TVA)</b>				



*[Handwritten signature]*

