



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
COMUNA MIHAI VITEAZU  
web: [www.primariamihai-viteazu.ro](http://www.primariamihai-viteazu.ro),  
e-mail: [primariamihai-viteazu@yahoo.com](mailto:primariamihai-viteazu@yahoo.com)

## Caiet de sarcini proiectare si executie

„Lucrari de Dublare izolatie la LEA 20 kV

Mihai Viteazu – Baisoara, loc. Mihai Viteazul, judetul Cluj”.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Prevederile Caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducând la eliminarea ofertei.

**Introducere :** Prezentul caiet de sarcini contine reglementari specifice in vederea prestarii de: „Lucrari de Dublare izolatie la LEA 20 kV Mihai Viteazu – Baisoara, loc. Mihai Viteazul, judetul Cluj”.

**Obiectiv:** “Dublare izolatie la LEA 20 kV Mihai Viteazu – Baisoara, loc. Mihai Viteazul, judetul Cluj”.

**Codul CPV:** 45231000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

**Beneficiar:** Localitatea Mihai Viteazu, Jud. Cluj.

Valoarea estimata este de 7.980,00 lei, pretul un include avizele si taxele de racordare care se vor plati de catre autoritatea contractanta la SC Electrica SA.

Perioada de garantie va fi de minim 24 luni de la data punerii in functiune.

**Situatie existenta:** LEA 20 kV Mihai Viteazu – Baisoara, stalpi de beton echipati cu coronament triunghi, console de beton si legaturi simple de sustinere.

**Situatie proiectata:** pentru respectarea conditiilor de coexistenta dintre eventuale constructii de imobile si reseaua electrica de medie tensiune 20 kV, sunt necesare a se realiza urmatoarele lucrari:

- Intocmire documentatie tehnica de proiectare si avizare in cadrul comisiei CTE a Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA, Sucursala Cluj Napoca – faza de proiectare studiu de coexistenta;
- Scoaterea de sub tensiune a LEA 20 kV Mihai Viteazu – Baisoara;
- Demontare izolatori existenti de la doi stalpi de medie tensiune existenti;
- Montare confectie metalica in vederea montarii noilor izolatori din material compozit;
- Montare izolatori compozit suport echipat cu clema "C";
- Montare izolatori compozit suport cu cap rotund;
- Montare cleme de legatura tip CLEALE 50/70;
- Montare conductor OL-AI 50/8 mmp;

**Termen de execuție** este de **30 zile calendaristice** de la data semnării contractului și depunerii garanției de bună execuție, respectiv primirea ordinului de începere.

Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri între orele 08:00 și 15:00. Cu scopul de-ași face o idee despre constrângerile lucrării și pentru a realiza măsurători precise în scopul realizării ofertei.

În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă indiferent de neprevăzutele ce ar putea apărea în timpul execuției, acesta având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare. În cazul în care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi suportate din profitul executantului.

Conform ordinului ANRE nr. 59/2013 și Legea Energiei Electrice nr. 123/2012, lucrările propuse a se realiza se vor executa cu o firmă atestată ANRE București, în baza tarifului de racordare.



Responsabil viceprimar,

Sasu Gligor